

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด


สถานที่ก่อสร้าง อบต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน


ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร (ค่าวัสดุ)	99,132.23	
2	งาน/กลุ่มงาน .....		
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
	..... ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	99,132.23	2
	คิดราคากลางเพียง	99,000.00	
	ราคากลาง	เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

ส.อ.   
 (ทรงศักดิ์ จันทร์อร่าม)  
 คณะกรรมการ/ประมาณการ

  
 (นายปริญญา ไชยโสภา)  
 คณะกรรมการ

  
 (นายจรวัย จีคำ)  
 ประธานคณะกรรมการ



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

ประมาณราคา 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ปริมาณงาน ขนาดบ่อกว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 4.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด

(ราคาน้ำมันดีเซล 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด (ขุดเหวียง)	765.00	ลบ.ม.	-	-	37.66	28,809.90	28,809.90	
2	หิน 1/2" - 3/4" หนา 0.20 เมตร	55.00	ลบ.ม.	759.51	41,773.05	-	-	41,773.05	
3	ท่อพีวีซีชั้น 8.5 ศก. 2"	3.00	ท่อน	153.00	459.00	30.00	90.00	549.00	
4	สามทางพีวีซี ศก. 2"	3.00	อัน	34.00	102.00	-	-	102.00	
5	หินลูกรังเสริมผิวทางขึ้น - ลง	30.00	ลบ.ม.	153.00	4,590.00	-	-	4,590.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				46,924.05		28,899.90	75,823.95	
	รวมค่างานต้นทุน							75,823.95	

ส.อ. ....

( ทรงศักดิ์ จันทรร่วม )

ประมาณการ