

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทางถนนสาย ชก.ถ.108-03 หมู่ที่ 7,8,9 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ.2564

ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางถนน คสล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,770 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แดงใหญ่กำหนด

(ราคาน้ำมันดีเซล 29.50 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานขุด - ดัด ดิน	ลบ.ม.	354.00	64.58	22,861.32	1.3607	87.87	31,107.40
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	88.50	490.00	43,365.00	1.3607	666.74	59,006.76
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,770.00	389.87	690,069.90	1.3607	530.50	938,978.11
4	รอยต่อเมื่อหดทางขวาง (Contraction Joint)	เมตร.	176.00	86.87	15,289.12	1.3607	118.20	20,803.91
5	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
หมายเหตุ : เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					774,585.34		TOTAL	1,052,896.17
					คิดราคากลางเพียง			990,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	774,585.34
=	-
=	-
=	1.3607
=	-

1..... (นายจรรยา จีคำ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
นายธนศ เทพแดงปลัด อบต.แดงใหญ่

2..... (นายปริญญา ไชยไลดา) กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

3..... (สิบเอกทรงศักดิ์ จันทร์อร่าม) กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
นางวันวิสา วงศ์สุ่ย นายก อบต.แดงใหญ่