

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้าง อาคาร สระว่ายน้ำสำหรับเด็กก่อนปฐมวัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย นายปริญญา ไชยโสภา วิศวกรโยธา

เมื่อวันที่

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเส้น DB Ø 16 mm. SD 40	-	ตัน	21,130.00	-	3,300.00	-	-	
	Wire mesh Dia. 4mm.ขนาด 0.20x0.20m	63.00	ตร.ม.	35.00	2,205.00	5.00	315.00	2,520.00	
	Water stope 8"	32.00	เมตร	190.00	6,080.00	40.00	1,280.00	7,360.00	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	94.01	กก.	32.00	3,008.17	-	-	3,008.17	
	ไม้แบบ	35.29	ลบ.ฟ.	616.00	21,738.64	-	-	21,738.64	
	ไม้โครง	10.59	ลบ.ฟ.	725.00	7,675.58	-	-	7,675.58	
	ตะปูยึดไม้แบบ	17.65	กก.	50.00	882.25	-	-	882.25	
	ค่าแรงงานไม้แบบ	70.58	ตร.ม.	-	-	133.00	9,387.14	9,387.14	
								195,363.13	
	รวมค่างานโครงสร้าง							265,428.13	