

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้าง อาคาร สระว่ายน้ำสำหรับเด็กก่อนปฐมวัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย นายปริญญา ไชยโสภา วิศวกรโยธา

เมื่อวันที่

เดือน มิถุนายน

พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>								
1	<b>งานเข็ม + งานดิน</b>								
	งานถมดิน	190.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	11,400.00	11,400.00	
	ขุดดินและถมคืน ปรับความลาด	21.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	3,108.00	3,108.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.00	ลบ.ม.	1,600.00	6,400.00	398.00	1,592.00	7,992.00	
	เสาเข็ม ค.ร.อ. รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.26 X 0.26 ม.ยาว 5.00 ม.	15.00	ต้น	1,941.00	29,115.00	1,000.00	15,000.00	44,115.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม	15.00	ต้น	-	-	230.00	3,450.00	3,450.00	
								70,065.00	
2	<b>งานคอนกรีต + เหล็กเสริม + ไม้แบบ</b>								
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	28.36	ลบ.ม.	1,962.00	55,642.32	391.00	11,088.76	66,731.08	ลูกบาศก์
	เหล็กเส้น RB Ø 6 mm. SR 24	-	ต้น	22,887.00	-	4,100.00	-	-	
	เหล็กเส้น RB Ø 9 mm. SR 24	0.01	ต้น	21,677.00	278.33	4,100.00	52.64	330.98	
	เหล็กเส้น DB Ø 12 mm. SD.40	3.12	ต้น	20,967.00	65,431.09	3,300.00	10,298.21	75,729.30	