

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนเก็บพัสดุและครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย ส.อ.ทรงศักดิ์ จันทร์อร่าม วิศวกรโยธา

เมื่อวันที่

-

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ตะปูยึดไม้แบบ	2.55	กก.	49.00	124.95	-	-	124.95
	ค่าแรงงานไม้แบบ	10.20	ตร.ม.	-	-	133.00	1,356.60	1,356.60
	เสาสำเร็จรูป 6"x6"x3.00 ม.	4.00	ต้น	650.00	2,600.00	150.00	600.00	3,200.00
								29,339.07
3	งานโครงหลังคาเหล็ก รูปพรรณ							
	เหล็ก [75 x 45 x 15 x 2.30 มม.(3.25 kg/m.)	468.00	กก.	22.00	10,296.00	10.00	4,680.00	14,976.00
	งานทาสีกันสนิมเหล็ก พร้อมทาทาสีน้ำมัน	29.00	ตร.ม.	50.00	1,450.00	35.00	1,015.00	2,465.00
								17,441.00
	รวมค่างานโครงสร้าง							49,131.70
	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
4	งานหลังคา และผนัง Metal sheet							
	หลังคา Metal sheet T=0.30 mm.	44.00	ตร.ม.	118.00	5,192.00	70.00	3,080.00	8,272.00
	ครอบสัน และ ครอบข้างจั่ว	8.00	เมตร	80.00	640.00	50.00	400.00	1,040.00
	ผนัง Metal sheet โครงเหล็กชุบกลวไนซ์ 1"x2"x1.50mm.	-	ตร.ม.	265.00	-	155.00	-	-
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	11.00	เมตร	60.00	660.00	73.00	803.00	1,463.00