แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรือนเก็บพัสดุและครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย ส.อ.ทรงศักดิ์ จันทร์อร่าม วิศวกรโยธา เมื่อวันที่ - เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
								10,775.00
5	**งานฝ้าเพดาน**							
	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบรอยต่อ	55.00	ตร.ม.	295.00	16,225.00	75.00	4,125.00	20,350.00
	โครงเหล็กชุบสังกะสี							
								20,350.00
6	**งานผนัง**							
	ก่ออิฐบล้อค 7 ซม.ครึ่งแผ่น	22.00	ตร.ม.	135.00	2,970.00	65.00	1,430.00	4,400.00
	ผนังฉาบปูนเรียบ	44.00	ตร.ม.	60.00	2,640.00	82.00	3,608.00	6,248.00
	เสาเอ็นทับหลัง คสล. 0.07x0.10 m.	36.00	เมตร	110.00	3,960.00	44.00	1,584.00	5,544.00
								16,192.00
7	**งานพื้น**							
	พื้นผิวขัดหยาบ	6.00	ตร.ม.	-	-	30.00	180.00	180.00
	พื้นปูกระเบื้อง 12"x12"	36.00	ตร.ม.	315.00	11,340.00	158.00	5,688.00	17,028.00
								17,208.00