

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เพิ่มเติม) ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคา 27 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องเครื่อง/อาบน้ำ								
1	ทรายหยาบรองพื้น	0.32	ลบ.ม.	510.87	163.48	90.00	28.80	192.28	
2	คอนกรีต 240 Ksc.	1.032	ลบ.ม.	1,962.62	2,025.42	306.00	315.79	2,341.22	
3	เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.04	ตัน	21,350.47	854.02	4,100.00	164.00	1,018.02	
4	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	47.00	500.00	-	-	500.00	
5	งานขัดผิวหน้าคอนกรีต	5.16	ตร.ม.	-	-	30.00	154.80	154.80	
6	งานไม้แบบ	9.40	ตร.ม.	-	-	133.00	1,250.20	1,250.20	
7	ไม้แบบ	1.00	ลบ.พ.	616.82	616.82	-	-	616.82	
8	งานไม้ฝาสำเร็จรูป 6"	11.56	ตร.ม.	380.00	4,392.80	69.00	797.64	5,190.44	
9	เหล็กกล่อง 3x3 นิ้ว หนา 2 มม. (4.66กก./ม.)	41.01	กก.	23.39	959.20	10.00	410.08	1,369.28	
10	เหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว หนา 2 มม. (2.93กก./ม.)	17.58	กก.	21.22	373.00	10.00	175.80	548.80	
11	เหล็กกล่อง 1.5x3 นิ้ว หนา 2 มม. (3.34 กก./ม.)	116.90	กก.	24.20	2,829.17	10.00	1,169.00	3,998.17	
12	เหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว หนา 1.2 มม. (1.34 กก./ม.)	28.94	กก.	24.13	698.40	10.00	289.44	987.84	
13	งานสี	14.60	ตร.ม.	40.00	584.00	35.00	511.00	1,095.00	
14	หลังคาเมทัลชีทชุบสีหนา 0.28 มม.	14.00	เมตร	125.00	1,750.00	70.00	980.00	2,730.00	
15	น๊อตยึดหลังคา	80.00	ตัว	3.00	240.00	-	-	240.00	
18	ประตูอะลูมิเนียม	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	มร.
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				21,986.31		6,246.55	28,232.86	
	รวมค่างานต้นทุน							28,232.86	