

ราคาต่อหน่วยบ่อกักน้ำใต้ดิน


ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.75 เมตร ยาว 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด

(ราคาน้ำมันดีเซล 19.00-19.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเจาะบ่อกักพร้อมลงหิน (คิดต่อ 1 บ่อ)								
1	งานรื้อคอนกรีต (ชนทั้ง)	1.00	มร.	-	-	300.00	300.00	300.00	พณ.ชก.
2	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 1/2"	2.00	ม.	24.00	48.00	15.00	30.00	78.00	พณ.สก.
3	ข้องอ PVC 90° ขนาด Ø 1 1/2"	1.00	ตัว	23.36	23.36	-	-	23.36	พณ.ชก.
4	งานดินชุดพร้อมขนย้าย (1 ก.ม.)	0.96	ลบ.ม.	60.89	58.46	-	-	58.46	
6	มุ้งเขียวหรือผ้าจีโอเทกซ์ไทล์	1.00	ตร.ม.	15.00	15.00	5.00	5.00	20.00	พณ.สก.
7	หิน 3/4"	0.88	ลบ.ม.	759.51	668.37	-	-	668.37	พณ.ชก.
8	งานสูบน้ำ (น้ำโสโครก)	1.00	มร.	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				1,183.37		5.00	1,648.19	
	รวมค่างานต้นทุน							2,831.55	

กว้าง (ม.)

0.8


 ส.อ.
 (ทรงศักดิ์ จันทร์อร่าม)
 ประมาณการ